

## Darstellung der Einzelmaßnahmen

- A)** Die beabsichtigte Infrastrukturmaßnahme umfasst folgende Einzelmaßnahmen, die für eine **Finanzierung gemäß Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV)** vorgesehen sind:
1. Neubau des Mittelbahnsteiges (Gleis 1/2 gemäß DB-Richtlinie des Moduls 813 (Länge: 210 m, Höhe: 76 cm ü. Schienenoberkante (SO)) einschließlich Einbau eines taktilen Leitsystems für Blinde und Sehbehinderte nach DIN 32984 einschließlich Entwässerung;
  2. Neubau der Beleuchtungsanlage;
  3. Neubau der Bahnsteigausstattung;
  4. Neubau einer Treppeneinhausung;
  5. Neubau Wetterschutz;
  6. Sicherung, Änderung und Ergänzung vorhandener Signal-, Oberleitungs-, Elektro-, Oberbau-, Gleis- und Telekommunikationsanlagen der Unternehmen des DB-Konzerns und vorhandener technischer Anlagen Dritter in dem für die Maßnahme erforderlichen Umfang im Zusammenhang mit vorgenannten Punkten 1. - 5..
- B)** Die beabsichtigte Infrastrukturmaßnahme umfasst folgende Einzelmaßnahmen, die für die **Finanzierung aus Zuwendungen des Landes und der Gebietskörperschaft** vorgesehen sind:
1. Modernisierung der vorhandenen Personenunterführung einschließlich der Beleuchtung;
  2. Modernisierung der vorhandenen Treppenanlagen;
  3. Rückbau der bestehenden Bahnsteigdächer, Rückbau nicht mehr erforderlicher Bahnsteiglängen sowie Rückbau des Nebengebäudes auf dem Bahnsteig;
  4. Sicherung, Änderung und Ergänzung vorhandener Signal-, Oberleitungs-, Elektro-, Oberbau-, Gleis- und Telekommunikationsanlagen der Unternehmen des DB-Konzerns und vorhandener technischer Anlagen Dritter in dem für die Maßnahme erforderlichen Umfang im Zusammenhang mit vorgenannten Punkten 1. - 4..